

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i adaptacja siedziby Parku w Jeleniu
ADRES INWESTYCJI : Jeleń 84 13-230 Lidzbark
INWESTOR : Welski Park Krajobrazowy
ADRES INWESTORA : Jeleń 84 13-230 Lidzbark

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Liczmański Zygmunt

DATA OPRACOWANIA : 09.07.2024

Stawka roboczogodziny : 42.40 zł
Poziom cen : II kw. 2024 Intercenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	69.50 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	10.00 % Mbezp
Zysk [Z]	13.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

13	KNR-W 2- d.102 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na ostro 4.63	m ²		
			m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
14	KNR-W 2- d.102 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 4.63*4	m ²		
			m ²	18.520	
				RAZEM	18.520
15	KNR-W 2- d.102 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.63	m ²		
			m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
16	KNR 4-01 d.10820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu -rozbiórka podłóg i ponowne przybicie desek pod rozprowadzenie instalacji co 18.72	m ²		
			m ²	18.720	
				RAZEM	18.720
17	KNR 0-12 d.11118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 4.63	m ²		
			m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
18	KNR 0-12 d.10829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej (2.40*2+1.93*2)*2.85-1.10*2.05	m ²		
			m ²	22.426	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.426
19	KNR 0-21 d.14007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych-układanie dodatkowej warstwy z płyt OSB 18 mm 10.50+8.14+22.86+27.67+8.03	m ²		
			m ²	77.200	

2	Instalacja	centralnego ogrzewania			
23	KNR-W 2- d.215 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwo- dów 5-7 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24		Dostawa grzejników 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.215 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- d.215 0412-03	Głowice termostatyczne 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2- d.215 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadni- cza (pulsacyjna) 1	próba		
			próba	1.000	
				RAZEM	1.000

28	KNR 0-31 d.20202-01	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach 100.40	m m	100.400	
				RAZEM	100.400
29	KNR 0-31 d.20207-02	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	S-215 0900- d.205	Sieci przewodów z PE-pion instalacyjny co 6.60	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
3 Instalacja wod-kan					
31	KNR 0-13 d.30130-01	Rurociągi o śr. 20 mm 15.20	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
32	KNR 0-13 d.30228-02	Rurociągi o śr. 75 mm 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
33	KNR-W 2- d.315 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
34	KNR-W 2- d.315 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 2- d.315 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2- d.315 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		

~

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d.315 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- d.315 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2- d.315 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15/ d.3GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000